

Samanburður jarðgangalengda

Haukur Tómasson

Greinargerð HT-80/05

Samanburður jarðgangalengda

Jarðgangalengdir í þeim áætlunum sem mest eru til athugunar nú.

Í Sultartangavirkjun ein göng annað hvort frárennslis- eða
aðrennslisgöng 3300 m

Í Blöndu tvenn göng

Frárennslisgöng	2100 m	
Aðkeyrslugöng	1050 m	
Samtals		3150 m

Í virkjun Jökulsár í Fljótsdal:

1. Á Fljótsdalsheiði 3 göng

Í gegnum Laugafell	1700 m	
Að- og frárennslisgöng	3800 m	
Aðkeyrslugöng	2000 m	
Samtals		7500 m

2. Á Múla tvenn göng

Frárennslisgöng	1400 m	
Aðkeyrslugöng	1100 m	
Samtals		2500 m

Það er því augljóst að mikil hækkun á jarðgangaverði frá því sem hingað til hefur verið reiknað með, hefur fyrst og fremst neikvæð áhrif á Fljótsdalsvirkjun í samanburði við hinar virkjanirnar og mest þegar borin eru saman Múla og Fljótsdalsvirkjun.